

COLLARE DI RIPARAZIONE IN DUE PEZZI

larghezza mm 200 - 300 - 500



Su richiesta, produciamo modelli per diametri particolari.

CAMPO DI IMPIEGO

Per la riparazione di rotture localizzate o piccoli fori non superiore al 30% della larghezza della fascia su tubazioni di qualsiasi materiale per servizio gas. Temperatura massima di utilizzo +40°. Nessuna tenuta allo sfilamento.

DATI TECNICI

- Norma di riferimento: D.M. del 24/11/84 e successiva modifica del 16/11/1999
- Fascia in acciaio inox AISI 304
- Morsetto in ghisa sferoidale con trattamento di zincatura
- Bulloni in acciaio rivestiti con zincatura elettrolitica
- Guarnizione in gomma nitrilica NBR resistente agli idrocarburi gassosi secondo la norma UNI EN 682-2006
- Durezza 60 shore

Prodotto e collaudato in stabilimento certificato secondo ISO EN 9001.

D min - max	cod. 510	cod. 514	cod. 515
	6 bulloni mm 200	8 bulloni mm 300	16 bulloni mm 500
	€/cad.	€/cad.	€/cad.
88 - 110	109,50	149,70	
108 - 128	110,60	152,00	
114 - 137	111,20	155,30	
138 - 160	114,00	157,50	
160 - 182	115,10	158,70	
182 - 202	120,70	162,00	
202 - 224	125,20	169,80	
217 - 240	128,50	178,80	
240 - 262	130,70	181,00	
262 - 284	136,30	185,50	
273 - 296	138,60	192,20	
296 - 319	144,10	195,50	
324 - 346	148,60	200,00	
346 - 368	156,40	203,30	
365 - 387	166,50	216,70	
387 - 410	174,30	226,80	
410 - 432	181,00	234,60	
428 - 450	184,40	240,20	
450 - 474	191,10	241,30	
470 - 492	203,30	257,00	
492 - 516	219,00	260,30	