

COLLARI DI RIPARAZIONE

COLLARE DI RIPARAZIONE IN TRE PEZZI

larghezza mm 200 - 300 - 500



Su richiesta, produciamo modelli per diametri particolari.

CAMPO DI IMPIEGO

Per la riparazione di rotture localizzate o piccoli fori non superiore al 30% della larghezza della fascia su tubazioni di qualsiasi materiale per servizio gas. Temperatura massima di utilizzo +40°. Nessuna tenuta allo sfilamento.

DATI TECNICI

- Norma di riferimento: D.M. del 24/11/84 e successiva modifica del 16/11/1999
- Fascia in acciaio inox AISI 304
- Morsetto in ghisa sferoidale con trattamento di zincatura
- Bulloni in acciaio rivestiti con zincatura elettrolitica
- Guarnizione in gomma nitrilica NBR resistente agli idrocarburi gassosi secondo la norma UNI EN 682-2006
- Durezza 60 shore.

Prodotto e collaudato in stabilimento certificato secondo ISO EN 9001.

D min - max	cod. 516	cod. 517	cod. 518
	9 bulloni mm 200 €/cad.	12 bulloni mm 300 €/cad.	24 bulloni mm 500 €/cad.
300 - 330	176,50	242,40	
330 - 360	184,40	254,70	
360 - 390	197,80	269,20	
390 - 420	200,00	274,80	
420 - 450	210,00	290,50	
450 - 480	215,60	292,70	
480 - 510	221,20	297,20	
510 - 540	227,90	328,40	
540 - 570	234,60	309,50	
570 - 600	242,40	322,90	
600 - 630	246,90	324,00	
630 - 660	257,00	341,90	
660 - 690	267,00	344,10	
690 - 720	283,80	362,00	
720 - 750	308,30	369,80	