

COLLARI DI RIPARAZIONE

COLLARE DI RIPARAZIONE A UN BULLONE [MOD 1/B]

larghezza mm 80



Su richiesta, produciamo modelli per diametri particolari.

CAMPO DI IMPIEGO

Per la riparazione di rotture localizzate o piccoli fori non superiore al 30% della larghezza della fascia su tubazioni di qualsiasi materiale per servizio gas. Temperatura massima di utilizzo +40°.

DATI TECNICI

- Norma di riferimento: D.M. del 24/11/84 e successiva modifica del 16/11/1999
- Fascia in acciaio inox AISI 304
- Morsetto in ghisa sferoidale con trattamento di zincatura
- Bulloni in acciaio rivestiti con zincatura elettrolitica
- Guarnizione in gomma nitrilica NBR resistente agli idrocarburi gassosi secondo la norma UNI EN 682-2006
- Durezza 60 shore

Prodotto e collaudato in stabilimento certificato secondo ISO EN 9001.

codice	pollici	Ø	peso	€
			Kg	
50100000066	3/8"	16-18	0,25	
50100000067	-	18-20	0,25	
50100000034	1/2"	21-25	0,25	
50100000035	3/4"	26-30	0,25	
50100000036	-	29-33	0,30	
50100000037	1"	33-37	0,30	
50100000038	-	38-42	0,30	
50100000039	1 1/4"	42-45	0,30	
50100000040	-	44-48	0,30	
50100000041	1 1/2"	48-51	0,30	
50100000042	-	50-54	0,30	
50100000043	-	55-60	0,30	
50100000044	2"	60-64	0,45	
50100000045	-	65-69	0,45	
50100000046	-	69-73	0,45	
50100000047	2 1/2"	71-76	0,50	
50100000048	-	76-82	0,50	
50100000049	-	82-87	0,55	
50100000050	-	87-93	0,60	
50100000051	3"	94-100	0,60	
50100000052	-	99-104	0,60	
50100000053	-	105-111	0,60	
50100000054	4"	112-118	0,60	
50100000055	-	120-126	0,60	
50100000056	-	126-131	0,70	
50100000057	-	131-136	0,70	
50100000058	5"	139-145	0,80	
50100000059	-	156-162	0,80	
50100000060	6"	167-173	0,80	
50100000061	-	173-179	0,80	
50100000065	7"	205-211	0,80	
50100000062	8"	217-223	0,90	
50100000063	-	223-229	0,90	